

4 単位一覧表

数値基準

(1) (本工事費内訳書) の数値基準

設計書の表示単位、数値基準は次表によることを原則とする。

表1

工種	種別	積算表示単位	備考
一般	工事延長	0.1m	
	管布設延長	0.1m	
土工	掘削・切土・土砂類	100m ³	但し1000m ³ 未満は10m ³ 100m ³ 未満は 1m ³
	〃 岩類	10m ³	但し 100m ³ 未満は 1m ³
	盛土	100m ³	但し1000m ³ 未満は10m ³ 100m ³ 未満は 1m ³
	舗装部掘削積込	10m ²	但し 1,000m ² 未満は1m ²
	管底均し	10m ²	但し 1,000m ² 未満は1m ²
	埋め戻し	100m ³	但し1000m ³ 未満は10m ³ 100m ³ 未満は 1m ³
基礎工	杭打工		
	鋼杭	0.5m(1本)	但し打込長は0.1m
	PC・RC・PHC杭	1m(1本)	〃
	場所打杭	0.1m(1本)	
	矢板等(材料・打込長)	0.5m(1本)	但し打込長は0.1m
	栗石(碎石)基礎	1m ³	
法面工	法面整形	10m ²	但し100m ² 未満は1m ²
	植生等による法面保護	10m ²	〃
	構造物(モルタル吹付・法枠等)による法面保護	1m ²	
擁壁工	ブロック積(張)	1m ²	
コンクリート工	コンクリート(モルタル含む)	1m ³	但し 10m ³ 未満は0.1m ³
	型枠	1m ²	
	鉄筋工・鋼材	0.1t	但し1t未満は0.01t
舗装工	舗装(路床整正・路盤工含む)	10m ²	但し 1,000m ² 未満は1m ²
	区画線	1m	
排水工	L形・U形・管渠工	1m	但し径1m以上の管渠等は0.1m
	柵	1ヶ所	
とりこむ工	構造物とりこむ	1m ³	
	舗装版とりこむ	10m ²	但し 1,000m ² 未満は1m ²
	舗装版切断	10m	但し 100m未満は1m

表1(つづき)

工種	種別	積算表示単位	備考
仮設工	足場工	10掛 m^2	但し100掛 m^2 未満は1掛 m^2
	支保工	10空 m^3	但し100空 m^2 未満は1空 m^2
	土留工の仮設材設置		
	矢板等	0.1t	
	覆工板	1 m^2	
	横矢板	1 m^2	
	矢板工(設置・撤去)	0.1m	
その他の工	管体表示テープ・シート設置	0.1m	
	管体表示テープ	1巻	
	管体シート ϕ 500以上	1枚	
	地中標示テープ	1m	
	ポリエチレンスリーブ被覆	0.1m	
	ポリエチレン管据付	0.1m	
	宅内給水路面復旧	1m	
産業廃棄物処理	As Co	1 m^3	
	土砂	1 m^3	

備考 積算表示値未満は四捨五入とする。

数量が極めて小さい場合には別途考慮できるものとする。